

# RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX



**2 700 m**  
**DE TUYAUX**  
en fonte



**15 REPRISES**  
**DE BRANCHEMENT**

Maître d'ouvrage : Syndicat des eaux de Rochefort Samson (SIERS)

Maître d'œuvre : Syndicat des eaux de Rochefort Samson (SIERS)

Lieu : Beauregard-Baret / Rochefort Samson (26)

Montant du marché : 250 000 € HT

Démarrage du chantier : mars 2018

Durée : 4 mois

Détails du projet :

- . Pose de réseaux AEP sur l'accotement de la route départementale avec plusieurs traversées de route,
- . Reprise des branchements individuels sur le nouveau collecteur,
- . Raccordement du nouveau réseau sur le réseau existant,
- . Réfection avec de la terre végétale,
- . Réfection des voiries en enrobé.

