

AGRANDISSEMENT PLATEFORME GPA



70 000 m³

DE TERRASSEMENT



18,5 km

DE RÉSEAUX DIVERS



15 000 tonnes
D'ENROBÉ

Maître d'ouvrage : GSE région / GPA - Géant Pièces Auto

Maître d'œuvre : GSE Région

Lieu : Livron-sur-Drôme

Montant du marché : 4 700 000 € HT

Démarrage du chantier : avril 2018

Durée : 2 ans

Détails du projet :

- . Groupement d'entreprises Cheval TP, E26, Berthouly TP et Belle environnement,
- . Terrassement traitement à la chaux et empierrement des parkings de stockage VL
- terrassement et empierrement des plateformes bâtiments, terrassement de bassin d'eau pluviale,
- . Remise à neuf de l'ensemble des réseaux de site (EU, EP, AEP, RIA, électricité, télécom, fibre, vidéo surveillance...),
- . Réglage de plateforme.

À venir : démolition de bâtiments existants, concassage des matériaux de démolition pour la réalisation des couches de réglage, bordures coulées et préfabriquées, couches de réglage, enrobés et signalisation.

